

K20 MEMBRAN

Tätskiktmembran.



EGENSKAPER

Rollbart tätskiktmembran

Används i Hey'di Foliesystem

Lösningsmedelsfritt

Beskrivning

Hey'di K20 Membran är en del i Hey'di Rollbart system som membran ovanpå Hey'di D20 Ångspärr. Hey'di K20 Membran används även som lim och skarvförsegling till Hey'di Folie Standard.

Förutsättningar

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget skall vara rent, torrt samt fritt från föroreningar för att en god vidhäftning ska uppnås. Underlagets fukthalt får ej överstiga 85% RF. Arbetstemperaturen skall ligga mellan 10 till 25 °C, detta gäller både temperaturen i luften och underlaget.

Applicering

Hey'di K20 Membran appliceras rikligt med roller eller pensel. För åtgångsberäkning och utförande, se Hey'di Foliesystem monteringsanvisning.

Plattsättning

Plattsättningsbar efter 12 timmar.

Lagring

Lagras och transporteras frostfritt. Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning.

Förpackning

6 kg och 15 kg hink.

K20 MEMBRAN

Tätskiktmembran.

TEKNISK DATA (20 %, 50 % RF):

Typ/Innehåll:	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2Hisotiazol-3-on
Plattsättning:	Efter 12 timmar

PRODUKTKODER:

Varunummer:

6 kg 7135

15 kg 7136

GTIN nummer:

6 kg 7054150071352

15 kg 7054150071369

PR-nummer:

Revisionsdatum: 2024.05.16

Heydi AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Heydi AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Heydi AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Heydi AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknade/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.